

日光川下流流域下水道計画図



名 称	全体計画		事業計画	
	管 径 (mm)	延 長 (m)	管 径 (mm)	延 長 (m)
日光川下流1号幹線	○400 ~ ○2,000	28,100(45,300)	○400 ~ ○2,000	28,100(44,630)
日光川下流2号幹線	φ300 ~ ○840	7,970 (8,410)	φ300 ~ ○840	5,920 (6,350)
日光川下流3号幹線	○800 ~ ○1,500	9,050 (9,050)	○800 ~ ○1,500	9,050 (9,050)
日光川下流4号幹線	○800 ~ ○840	3,330 (3,330)	○800 ~ ○840	3,330 (3,330)
日光川下流5号幹線	○540 ~ ○1,000	2,480 (2,480)	○540 ~ ○1,000	2,480 (2,480)
日光川下流6号幹線	○950 ~ ○1,000	4,450 (4,450)	○950 ~ ○1,000	4,450 (4,450)
日光川下流7号幹線	○300 ~ ○400	1,900 (1,900)	○300 ~ ○400	1,850 (1,850)
日光川下流8号幹線	○450 ~ ○1,000	7,990 (7,990)	○450 ~ ○1,000	7,990 (7,990)
日光川下流9号幹線	○390 ~ ○800	1,630 (1,630)	○390 ~ ○800	1,630 (1,630)
計	φ300 ~ ○2,000	66,900(84,540)	φ300 ~ ○2,000	64,800(81,760)
日光川下流放流幹線	○1,800 ~ □3,200×2,000×2	660 (660)	○1,800 ~ □3,200×2,000×2	660 (660)
合計	φ300 ~ ○2,000	67,560(85,200)	φ300 ~ ○2,000	65,460(82,420)

注) () 内数値は複数管延長を含めた数値である。
全体計画の日光川下流1号幹線の () 内の数値は、日光川下流1-1号幹線を含めた数値である。
φ：圧送管、○：自然流下管を示す。

(複数管の計画区間)
日光川下流 1号幹線 津島ポンプ場から普次川横断後まで (2条)
弥富ポンプ場から日光川下流浄化センターまで(3条)
日光川下流 2号幹線 佐織ポンプ場から日比川左岸まで (2条)

【処理場】		全体計画	事業計画
名称		日光川下流浄化センター	
用地面積	m ²	166,000	166,000
処理能力	m ³ /日・日最大	146,200	72,300

【中継ポンプ場】		全体計画	事業計画
名称		弥富ポンプ場	
用地面積	m ²	6,000	6,000
能力	m ³ /分・時間最大	148.0	72.4
名称		津島ポンプ場	
用地面積	m ²	3,700	3,700
能力	m ³ /分・時間最大	119.8	54.8
名称		佐織ポンプ場	
用地面積	m ²	1,400	1,400
能力	m ³ /分・時間最大	10.7	5.56

凡 例	
	処理区域 (事業計画)
	処理区域 (全体計画)
	管 き ょ
	接 続 点
	処 理 場
	管きょ(放流幹線)
	中継ポンプ場
	県 境
	行 政 区 域 界
	鉄 道
	高 速 道 路
	国 道
	市役所・役場